

Lista pytań, które wpłynęły w związku z postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z infrastrukturą techniczną budynku nr 6, na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach"

1. dot. Ciepła Technologicznego: W dokumencie "BRZEZINY_Opis- PT" w pkt. 14, akapit 1 jest zapis: "Ciepło technologiczne dla central wentylacyjnych z agregatów grzewczo-chłodzących." W dalszej części pkt. 14, "Ogrzewanie, ciepła woda użytkowa i ciepło technologiczne." jest informacja, że źródłem Ciepła Technologicznego będzie węzeł cieplny. Prosimy o jednoznaczne określenie źródła ciepła dla Ciepła Technologicznego.

Odp.: Uszczegółowieniem p.14 jest opis techniczny projektu obejmującego instalacje sanitarne (p.8).

2. dot. ślusarki drzwiowej: Prosimy o informację czy część drzwi należy wykonać jako drzwi higieniczne?

Odp.:

Drzwi higieniczne powinny być zastosowane we wszystkich pomieszczeniach tzw. czystych i sterylnych.

Piwnica-CS:	prawe	lewe
D1	1	1
D7		1
D9	3	1
D10	2	
D12	1	1
D13	2	
D14	1	1
Parter-apteka		
D2	1	
D10	1	
D11	2	1
D13	2	2

3. dot. ślusarki okiennej i drzwiowej: Prosimy o udostępnienie opisu ślusarki okiennej i drzwiowej.

Odp.: Opis i wymagania dla stolarki/ślusarki drzwiowej i ślusarki okiennej umieszczone są w tabelkach z wykazami.

4. dot. ślusarki drzwiowej: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: - kolorystyka drzwi - proszę o określenie standardu wykończenia drzwi malowane w RAL jeśli tak to jakim kolorem / okleinowane okleinami w standardzie producenta - jeśli tak to jaka grubość 0,2mm czy 0,7mm? - Jaką grubość muru przyjąć przy wycenie ościeżnic obejmujących? - Jaki rodzaj ościeżnicy wycenić w pozycjach gdzie nie ma jej w opisie

5. np. poz. D2 czy D4 itd. - Samozamykacze ramieniowe czy szynowe? - Drzwi D11 określone jako drzwi specjalistyczne - co oznacza to sformułowanie? Jakie parametry mają mieć drzwi? - Jaki rodzaj ościeżnic: metalowe czy mdf?

Odp.: Do ustalenia na etapie negocjacji/dialogu. Pomocniczo do wyceny: Przyjmuje się kolor stolarki i ślusarki RAL 7047. Dotyczy to wszystkich kondygnacji. Zaprojektowane witryny wykonane w ślusarce aluminiowej także w kolorze naturalnym aluminium.

Alternatywą jest zastąpienie RAL 7047 kolorem białym, łącznie ze ślusarką/stolarką witryn.

6. Prosimy o potwierdzenie, iż udostępnione przedmiary stanowią element pomocniczy i Wykonawca może dokonywać w nich wszelkich zmian/uzupełnień (w tym dodawać własne pozycje).

Odp.: Zamawiający potwierdza, że udostępnione przedmiary stanowią element pomocniczy i Wykonawca może dokonywać w nich wszelkich zmian/uzupełnień (w tym dodawać własne pozycje).

7. Prosimy potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe uproszczone.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe uproszczone.

8. Prosimy o rozważenie możliwości przesunięcia terminu złożenia oferty minimalnie na dzień 21.11.2023r.

Odp.: Termin złożenia ofert został ponownie wydłużony do dnia 08.12.2023 r.

9. Czy planowany termin zakończenia inwestycji na 30.11.2024 r. dotyczy zakończenia realizacji prac czy Zamawiający chciałby w tym terminie uzyskać już prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie? Nadmieniamy, że doświadczenie uczy, iż „zdobycie” pozwolenia na użytkowanie nie zależy w całości od GW, a jest po prostu obarczone możliwym czasowym przesunięciem wynikającym z terminów i „bezwładności” administracyjnej.

Odp.: Planowany termin zakończenia inwestycji określony na dzień 30.11.2023 r. dotyczy zakończenia robót budowlanych i dokonania ich odbioru końcowego.

10. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian w zapisach dot. wymaganych referencji na: *„W ramach zabezpieczenia realizacji zadania Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał doświadczenie w realizacji inwestycji polegających na wykonaniu w latach 2020 – 2023 co najmniej 3 inwestycji obejmujących wykonanie robót budowlanych na terenie czynnych zakładów służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł. Warunek ten stanowi kryterium dostępu w postępowaniu, co oznacza, że Zamawiający będzie rozpatrywał tylko oferty oferenta spełniającego ten warunek.”* Lub *„W ramach zabezpieczenia realizacji zadania Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał doświadczenie w realizacji inwestycji polegających na wykonaniu ~~w latach 2020—2023~~ co najmniej 3 inwestycji obejmujących wykonanie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł, których celem była organizacja Centralnej Sterylizatorni. Warunek ten stanowi kryterium dostępu w postępowaniu, co oznacza, że Zamawiający będzie rozpatrywał tylko oferty oferenta spełniającego ten warunek.”*

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów dot. doświadczenia Oferenta.

W zakresie branży budowlanej:

1. Prosimy o udostępnienie projektu technologii sterylizatorni.

Odp.: Zamawiający nie posiada przywołanego opracowania. Zamawiający na etapie dialogu/negocjacji z Wykonawcą robót budowlanych przedstawi parametry technologii przewidzianej dla Centralnej sterylizatorni.

2. W związku z rozbieżnością w opisie okien O10 i O11 (rysunek nr 17) prosimy o dookreślenie czy wskazane okna mają być uchylne przez uchwyt ścienny czy mają to być okna typu fix.

Odp.: Na rysunku nr17 oraz na rysunkach rzutów parteru i piwnicy zaktualizowano symbole okien (dotyczy O6,O7,O10,O11). W tabelce opisano okna z uchwytem ściennym i typu fix.

3. Prosimy o doprecyzowanie wymiarów okna O11 – na schemacie 330x155 cm w opisie 330x95 cm.

Odp.: 330x155, jak w zaktualizowanej tabelce.

4. W związku z rozbieżnością w opisie okna O6, O7, O8 (rysunek nr 17) prosimy o dookreślenie czy wskazane okna ma być rozwierno-uchylne przez typu fix.

Odp.: Załączono zaktualizowane tabelki i rysunki z zaktualizowanymi symbolami.

5. Prosimy o potwierdzenie, iż na poziomie parteru okno oznaczone symbolem O5 w istniejącym pomieszczeniu przygotowania cytostatyków nie podlega wymianie.
Odp.: Zgodnie z dokumentacją nie podlega wymianie, ale możliwym jest, że Zamawiający zdecyduje się na wymianę, o czym Wykonawca zostanie poinformowany na etapie negocjacji, celem ustalenia parametrów okna i kosztów zadania.
6. W udostępnionych przedmiarach brak 11 szt. wewnętrznych drzwi płycinowych D20 – prosimy o potwierdzenie, iż należy je ująć w wycenie.
Odp.: D20 są to drzwi płytowe, zaprojektowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze, zgodnie z wykazem stolarki.
7. Prosimy o potwierdzenie, iż istniejące pomieszczenia przygotowania cytostatyków są poza zakresem wyceny oraz, że Zamawiający we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczy/ usunie elementy wyposażenia występujące w obrębie tych pomieszczeń.
Odp.: Zamawiający potwierdza, że istniejące pomieszczenia przygotowania cytostatyków są poza zakresem wyceny oraz, że Zamawiający we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczy/ usunie elementy wyposażenia występujące w obrębie tych pomieszczeń. Jednocześnie Wykonawca zostanie zobowiązany do doprowadzenia tych pomieszczeń do stanu sprzed inwestycji. Możliwym jest bowiem, szczególnie na etapie robót dotyczących dachu nad cytostatykami, uszkodzenie/zabrudzenie ścian czy innych elementów stanowiących infrastrukturę pracowni cytostatycznej, co będzie wymagało prac modernizacyjnych (np. malowanie).
8. Na rysunku nr 23 dot. balustrad schodowych przedstawiono również poręcze naścienne – prosimy o potwierdzenie, iż mają one podlegać wycenie (brak w przedmiarze). Czy balustrady jak i poręcze mają być wykonane ze stali kwasoodpornej?
Odp.: Poręcze naścienne powinny zostać wycenione. Materiał: stal malowana proszkowo.
9. Prosimy o jednoznaczne określenie warstw posadzkowych w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy – na przekrojach oznaczono warstwy opisane symbolem P0 jak i P1?
Posadzka w wentylatorni – P0.
10. Prosimy o udostępnienie rysunku belki stalowej BST- 2.12 (element widoczny na rysunku nr 3, nie jest wyrysowany na szczegółowych rysunkach nr 23 i nr 24).
Odp.: Nadproże proszę wykonać zgodnie z opisem na rys. nr3.
11. Prosimy o potwierdzenie ilości uchwytów, dozowników itp. (przedmiar - dział wyposażenie) oraz określenie ich materiału, pojemności itp.
Odp.: Do uzgodnienia na etapie negocjacji. Do wyceny należy przyjąć dane wynikające z przeznaczenia pomieszczeń i wymogu zamontowania w nich przywołanych elementów.
12. Prosimy o potwierdzenie, iż wyposażenie meblowe jest poza zakresem wyceny.
Odp.: Zamawiający potwierdza, że wyposażenie meblowe jest poza zakresem wyceny.
13. Prosimy o informację, z jakiego materiału mają być wybudowane ściany kondygnacji nadziemnych? Według projektu konstrukcyjnego z bloczków YTONG PP5/0,7, natomiast według projektu technicznego z bloczków Silka e24.
Odp.: Z Silki e24.
14. Prosimy o korektę ilości nadproży prefabrykowanych w dołączonym przedmiarze, ponieważ jest mocno zaniżony. Według naszych wyliczeń jest ich 3 krotnie więcej.
Odp.: Zamawiający potwierdza, że udostępnione przedmiary stanowią element pomocniczy i Wykonawca może dokonywać w nich wszelkich zmian/uzupełnień (w tym dodawać własne pozycje).
15. Czy demontaż istniejącego dźwigu osobowego leży w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak, czy planowane jest jego dalsze wykorzystanie gdziekolwiek poza obiektem?
Odp.: Zamawiający potwierdza, że demontaż istniejącego dźwigu osobowego leży w zakresie Wykonawcy. Obecnie zamawiający nie ma planów związanych z wykorzystaniem w innym miejscu tego dźwigu.

16. Prosimy o określenie rodzaju i parametrów płytek ściennych i podłogowych oraz wykładzin ściennych i podłogowych.

Odp.: W pomieszczeniach CS (poz.-1) i pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach czystości związanych z przygotowaniem leków w aptece (poz. +0) o numerach: 119,123,124,125, 125A, 126, 126A, 127 wykładzina kauczukowa lub PCW odporna na odczynniki chemiczne i środki dezynfekujące. Wszystkie podłogi na kondygnacjach -1 i +0 przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia. W łazienkach gres atypoślizgowy, na ścianach gres lub glazura bez wymagań. Do uzgodnienia w trakcie negocjacji i dialogu.

17. dot. sufitów podwieszanych: Prosimy o udostępnienie parametrów sufitów podwieszanych.

Odp.: Podobnie jak podłogi: w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach higienicznych sufity szczelne, przystosowane do mycia środkami dezynfekującymi.

18. dot. wyposażenia sanitarnego: Prosimy o udostępnienie opisu wyposażenia sanitarnego (materiał, kolor, przykładowe zdjęcie itp).

Odp.: Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie dialogu/negocjacji.

19. dot. kabin sanitarnych: Prosimy o udostępnienie opisu kabin sanitarnych z HPL (kolor, grubość płyt itp.).

Odp.: Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie dialogu/negocjacji.

20. dot. balustrad: Prosimy o potwierdzenie, że balustrady wewnętrzne i zewnętrzne należy wykonać jako stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7024 LUB 7012.


Odp.: Zamawiający potwierdza, że balustrady wewnętrzne i zewnętrzne należy wykonać jako stalowe malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia.

21. dot. wykładziny: W Opisie technicznym mowa jest o zastosowaniu wykładziny PCV jako okładziny ściennej. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie czy należy uwzględnić tą okładzinę w ofercie.

Odp.: Zamawiający preferuje płytki ścienne, ale na etapie wyceny pozostawia Wykonawcy opcję wyceny. Zagadnienie należy doprecyzować na etapie negocjacji/dialogu.

22. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu prac drogowych do realizacji. Czy zjazdy z ul. Szarych Szeregów (oznaczone na PZT kolorem czerwonym) podlegają przebudowie? W udostępnionych przedmiarach nie uwzględniono konieczności rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych występujących po lewej stronie przedmiotowego budynku (strefa wjazdowa) o powierzchni ok 280 m² – czy zakres ten ma zostać uwzględniony w wycenie ? Udostępniony przedmiar nie przewiduje konieczności odtworzenia terenów zielonych – czy powyższe należy uwzględnić w wycenie , jeśli tak w jakim zakresie?

Odp.: Zjazdy z ul. Szarych Szeregów (oznaczone na PZT kolorem czerwonym) nie podlegają przebudowie. Konieczności rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych zależy od zniszczeń, jakich dokona Wykonawca w czasie trwania prac. Oczywiście jest bowiem, że teren nie podlegający przebudowie będzie musiał być doprowadzony do stanu sprzed inwestycji.



W zakresie branży instalacyjnej:

1. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni i Apteki są poza zakresem wyceny.
Odp.: Zamawiający potwierdza, że dostawa urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni i Apteki jest poza zakresem wyceny.
2. W dokumentacji rysunkowej instalacji sanitarnej widnieje zapis: zasilanie SUW-wg wytycznych projektu stacji uzdatniania. Prosimy o potwierdzenie, że stacja uzdatniania wody w pomieszczeniu -1.10 (która dotyczy technologii centralnej sterylizatorni) jest poza zakresem postępowania. W przeciwnym razie brak jest projektu, prosimy o uzupełnienie.
Odp.: Zamawiający potwierdza, że stacja uzdatniania wody w pomieszczeniu -1.10 (która dotyczy technologii centralnej sterylizatorni) jest poza zakresem wyceny.
3. Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenie 130 pozostaje bez zmian i nie należy przewidywać w nim żadnych prac instalacyjnych.
Odp.: Do ustalenia na etapie negocjacji i dialogu.
4. Proszę o informację jakie należy przewidzieć miski ustępowe w łazienkach. Czy zgodnie z przedmiarami i dokumentacją rysunkową mają być kompaktowe? Ewentualnie gdzie przewidzieć stelaże podtynkowe i odpowiednią do nich miskę?
Odp.: Kompaktowe, bezstelarzowe na kondygnacjach -1 i +-0. Na 1 piętrze w pom. nr 215 wiszące miski (2 szt), pisuar 1szt) i umywalki (2 szt) z wyjątkiem WC npsp.
5. Czy dla wc dla niepełnosprawnych, zgodnie z opisem instalacji sanitarnych, należy przewidzieć splukiwanie bezdotykowe? Jeśli tak, to w tym przypadku będzie potrzebny stelaż podtynkowy.
Odp.: Bez splukiwania bezdotykowego. Miska kompaktowa.

W zakresie branży elektrycznej:

1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie ath.
Odp.: Załączono.

Formalne:

1. Zwracam się z prośbą o zmianę warunków punktu VII zaproszenia:

W ramach zabezpieczenia realizacji zadania Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał doświadczenie w realizacji tożsamyh inwestycji polegające na wykonaniu w latach 2020 – 2023 co najmniej 3 inwestycji obejmujących wykonanie robót 3 budowlanych o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł, których celem była organizacja Centralnej sterylizatorni. Warunek ten stanowi kryterium dostępu w postępowaniu, co oznacza, że Zamawiający będzie rozpatrywał tylko oferty oferenta spełniającego ten warunek.

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku punktu VII zaproszenia na zapis:

W ramach zabezpieczenia realizacji zadania Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał doświadczenie w realizacji inwestycji polegające na wykonaniu w ostatnich 6 latach co najmniej 3 inwestycji obejmujących wykonanie robót budowlano montażowych przy budowie, przebudowie, adaptacji lub remoncie obiektów przeznaczonych dla służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł, gdzie przynajmniej w jednej realizacji celem była organizacja Centralnej sterylizatorni. Warunek ten stanowi kryterium dostępu w postępowaniu, co oznacza, że Zamawiający będzie rozpatrywał tylko oferty oferenta spełniającego ten warunek.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku. Załączono zaktualizowane zaproszenia do składania ofert.

1. Proszę o rewizję dokumentacji projektowej w zakresie planowanych wyburzeń i zamurowań w obiekcie. W dokumentacji występują rozbieżności pomiędzy projektem rozbiórek, a projektem konstrukcji (ta sama ściana zgodnie z jednym projektem ma być wyburzona, w drugim projekcie jest opisana jako zamurowanie.

Odp.: Proszę bazować na rysunkach nr 12,13 projektu architektury.

2. Proszę o wskazanie zakresu robót ogólnobudowlanych, które zostały już wykonane. Na wizji lokalnej stwierdzono, że część robót wskazanych w dokumentacji jest już wykonana.

Odp.: W 2017 roku zamawiający wykonał pracownię cytostetyków na poziomie parteru.

3. Proszę o potwierdzenie, że budynek spełnia wszystkie warunki techniczne w szczególności dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i dokumentacja została uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. ppoż.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że dokumentacja została uzgodniona przez rzeczoznawcę ppoż.

4. Czy Zamawiający przewiduje jakieś rozbiórki stropów? Jeśli tak, proszę o wskazanie.

Odp.: Tak. Strop nad parterem w obrysie istniejącej klatki schodowej do rozbiórki.

5. Czy Zamawiający przewiduje demontaż balustrad na klatkach schodowych?

Odp.: Tak.

6. Proszę o podanie parametrów klapy oddymiającej, zgodnie z opisem na rysunku projektu technicznego wskazano kłapa oddymiająca, wg. Projektu wykonawczego – Zamawiający nie udostępnił projektu wykonawczego architektury.

Odp.: W projekcie SSP są wytyczne dla projektowanej instalacji oddymiania klatki schodowej. W projekcie PT podano warunki brzegowe dla klapy dymowej tj powierzchnię czynną i max. powierzchnię geometryczną wraz z napowietrzeniem drzwiami wejściowymi do klatki schodowej na parterze budynku.

7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę okien aluminiowych na okna PCV, pozwoli to na ograniczenie kosztów realizacji inwestycji.

Odp.: Do uzgodnienia na etapie negocjacji.

8. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę płytek ceramicznych na wykładzin podłogowych PCV?

- Odp.:** Do uzgodnienia na etapie negocjacji.
9. Proszę o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu.
Odp.: Załączono.
10. Proszę o potwierdzenie, że elewację budynku należy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową – ocieplenie styropian fasadowy klejony i mocowany mechanicznie, tynk cienkowarstwowy silikatowo-silik. W dokumentacji występuje rozbieżność, w opisie technicznym wskazano płyty włókno-cementowe EQUITONE.
Odp.: Do uzgodnienia na etapie negocjacji.
11. Proszę o podanie odległości budynku sterylizatorni od budynku w którym znajduje się rozdzielnia główna kompleksu szpitala.
Odp.: Do rozdzielni głównej ok. 55 m, a do stacji trafo ok. 108 m.
12. W związku z występującymi wysokościami pomieszczeń poniżej 2,5 m proszę o udostępnienie stosownego odstępstwa.
Odp.: Załączono.
13. Z uwagi na występujące błędy projektowe oraz na to iż, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert wraz z ofertą należy złożyć kosztorysy proszę o udostępnienie rewizji przedmiarów zgodnej ze stanem robót do wykonania oraz skorygowanej dokumentacji.
Odp.: Proszę ofertować projekt ze znajomością PT projektu architektonicznego, oraz PT rysunków i opisów wszystkich projektów branżowych. Branża konstrukcyjna opracowana jest w fazie PW.
14. W związku z tym, iż jako jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji zadania czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania ścian działowych z murowanych na systemowe gk o tych samych parametrach co ściany murowane?
Odp.: Do uzgodnienia na etapie negocjacji.
15. Proszę o udostępnienie opinii geotechnicznej
Odp.: Załączono sprawozdanie z badań geotechnicznych.
16. Proszę o informację, czy pomieszczenia wentylatorni oraz węzła cieplnego w piwnicy mają być wydzielone przeciwpożarowo? W projekcie instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz w przedmiarach brakuje klap przeciwpożarowych dla kanałów wychodzących z tych pomieszczeń, czy mają one być dodatkowo uwzględnione w ofercie?
Zgodnie z opisem technicznym /SZPITAL_BRZEZINY_PT_SSP.doc/: "W piwnicy (tak że w ZLIII) zlokalizowano pomieszczenie techniczne wentylatorni i węzła cieplnego , funkcjonalne związane ze specyfiką budynku. Pomieszczenia te są wydzielone pożarowo w klasie EI60."
Odp.: W ocenie Zamawiającego powinny być wydzielone pożarowo. Koniecznym jest jednak doprecyzowanie tego zagadnienia z projektantem, w oparciu o obowiązujące przepisy, które nie wymagają wydzielenia pożarowego tych pomieszczeń.
17. Proszę o udostępnienie dokumentacji powykonawczej instalacji wentylacji i klimatyzacji istniejącego budynku, z uwagi na konieczność wyceny prac demontażowych istniejących układów.
Odp.: Zamawiający nie dysponuje wskazanymi opracowaniami.
18. Zaprojektowano układ klimatyzacji typu VRF trzyrurowy, który umożliwia jednoczesne grzanie oraz chłodzenie przestrzeni biurowych w tym samym czasie. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację systemu, polegającą na zamianie układu klimatyzacji typu VRF na system dwururowy, który pozwala na tylko grzanie lub tylko chłodzenie przestrzeni biurowych w tym samym czasie?
Odp.: Do uzgodnienia na etapie negocjacji.
19. Czy po stronie Zamawiającego jest wykonanie przeglądu serwisowego istniejących urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przed ich zdemontowaniem (urządzenia,

które mają być wykorzystane ponownie po przebudowie budynku: centrala wentylacyjna dachowa *N/W ist*, agregat skraplający *AN ist* oraz wentylator okapowy Wok)?

Odp.: Tak.

W zakresie branży budowlanej:

1. Prosimy o „uporządkowanie” oczekiwanego sposobu wykończenia posadzek i ścian. W poszczególnych elementach (rysunkach lub/i opisach projektowych) znajdują się częściowo sprzeczne informacje co do wykończenia pomieszczeń (wykładzina/gres), np. 1.12, 1.30, 2.14. Dodatkowo biorąc pod uwagę przeznaczenie pomieszczeń proponujemy przeanalizować pod kątem wykończenia pom. -1.09, -1.10, -1.13, -1.03/-1.22.

Odp.: Do uzgodnienia na etapie negocjacji.

2. Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych nadbudowy klatki schodowej (Płyta biegowa PB-1, płyta spocznikowa PS-1, żebro ZS-1).

Odp.: Zamawiający nie posiada wskazanej dokumentacji.

3. Prosimy o wskazanie drzwi, które należy wpiąć do systemu kontroli dostępu.

Odp.: Do uzgodnienia na etapie negocjacji.

4. Czy drzwi zewnętrzne W2 i W3 należy wyposażyć w okucia antypaniczne?

Odp.: Do uzgodnienia na etapie negocjacji.