

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 3

do postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. "Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach", dla którego udzielono dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego w ramach Umowy nr DOI/FM/SMPL/11/MDSOR/2023/2199/260

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres kontraktu obejmuje dostawę transformatorów separacyjnych o mocach 4,00 kVA, 6,3 kVA, 8,00 kVA, łącznie 3 kpl.

Odp.: Zakres zadania obejmuje dostawę transformatorów separacyjnych o mocach 8,00 kVA, 8,00 kVA, 8,00 kVA, łącznie 3 kpl. każdy 8,00 kVA.

2. Prosimy o informację, w jaki sposób ma zostać zrealizowane zasilanie gwarantowane oraz zasilanie rezerwowe?

Odp.: Zasilanie podstawowe z istniejącej rozdzielni RGNN, zasilanie rezerwowe z istniejącej rozdzielnicy rezerwowanej agregatem, zasilanie gwarantowane z projektowanego ups-a 60kVA.

3. Prosimy o udostępnienie schematu ideowego zasilania budynku w energię elektryczną?

Odp.: Zamawiający nie dysponuje opracowaniem obrazującym schemat ideowy zasilania budynku w energię elektryczną.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres kontraktu nie obejmuje dostawy i montażu urządzeń aktywnych instalacji LAN.

Odp.: Obejmuje po konsultacji z działem informatycznym Szpitala.

5. Prosimy o potwierdzenie, że UPS o mocy 60 kVA z czasem podtrzymania 15 minut, w przypadku przerwy w zasilaniu, będzie zasiliał transformatory separacyjne, urządzenia medyczne, gniazda wtykowe komputerowe (odbiorcy z rozdzielnicy TUPS) ?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

6. Czy okno O6 w osi 11 ma być wykonany w zabudowie meblowej?

Odp.: Okno O6 o wymiarach zgodnych z wykazem stolarki występuje tylko w osi 8/9. W osi 11 nie projektuje się przegrody – przeszklenia lub zabudowy. Połączenie pomieszczeń nr 5 i 1 jest otwarte od poziomu zabudowy lady rejestracji do sufitu.

7. Czy okna O1, które są wymienione na nowe, podlegają wymianie czy zostają?

Odp.: 4 szt. Nowych okien O1 nie podlegają wymianie.

8. W jaki sposób należy zabezpieczyć drzwi przed obijaniem (blacha nierdzewna czy systemowe listwy)?

Odp.: Drzwi na drodze pacjenta / pacjenta na wózku lub łóżku / są to drzwi aluminiowe z płytą aluminiową dolną, góra drzwi przeszklona. Nie ma konieczności zabezpieczania takich drzwi dodatkową odkopnicą. Drzwi do pozostałych pomieszczeń zaprojektowano jako płytowe, pełne. Zamawiający wymaga, aby drzwi płytowe były zabezpieczone odkopnicami w postaci pasów z blachy nierdzewnej u dołu drzwi i na wysokości wezłowania łóżka.

9. Czy potwierdzacie Państwo ilości w zakresie wyburzeń oraz ścianek gk?

Odp.: Zamawiający potwierdza ilości wyburzeń oraz ścianek gk, ale jednocześnie zaleca przyjęcie 15% marginesu bezpieczeństwa.

10. Na rysunkach widać kolumny na ramionach łamanych natomiast w opisie występuje kolumna prosta, nie wyposażona w ramiona. Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań.

Odp.: Zamawiający preferuje kolumnę prostą, ale jej parametry zostaną doprecyzowane na etapie postępowania zakupowego planowanego do przeprowadzenia przez Zamawiającego.

11. Oświetlenie w podanych wartościach min. 5700 lm, i min. 2100 lm jest bardzo jasne i szczególnie przy panelu pionowym będzie skutkowało efektem olśnienia. Czy Zamawiający podtrzymuje te wartości?

Odp.: Tak.

12. Szyna medyczna na panelu pionowym zamontowana również w orientacji pionowej ograniczy jej funkcjonalność. Zamontowanie akcesoriów (szuflada, wysięgnik kroplówkowy) na rurze umożliwi nie tylko przemieszczanie ich w pionie, ale także w płaszczyźnie poziomej. Czy Zamawiający dopuści szufladę montowaną na rurze do panelu?

Odp.: Tak.

13. Czy zamawiający zaakceptuje oświetlenie miejscowe po obu stronach panelu pionowego w formie zlicowanego z powierzchnią oświetlenia LED zamiast podatnej na uszkodzenia lampki na ramieniu giętkim?

Odp.: Tak.

14. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa oraz montaż wyposażenia takiego jak: krzesła, biurka, szafki, kosze na śmieci, łóżka nie wchodzi w skład zamówienia.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

15. W związku z dużą ilością pytań oraz odpowiedzi które znacznie zwiększają zakres prac prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odp.: Z uwagi na harmonogram realizacji inwestycji ze środków dotacji celowej ze środków Funduszu Medycznego w ramach Umowy nr DOI/FM/SMPL/11/MDSOR/2023/2199/260 i konieczność wykonania pełnego zakresu zadania w br., Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

16. Prosimy o doprecyzowanie czy kolumna sufitowa wzmoczonego nadzoru ma być wyposażona w ramiona, ponieważ w opisie urządzenia pojawiają się sprzeczne zapisy, np.: „Przeguby i odpowiadające im przyciski sterujące hamulcami oznaczone tym samym kolorem oraz symbolem” – sugeruje kolumnę z ramionami, co byłoby spójne z rzutem „GM-01 - SOR BRZEZINY -gazy medyczne”. Natomiast zapis: „Kolumna nie wyposażona w ramiona” jest zaprzeczeniem powyższego. Prosimy zatem o jednoznaczne wskazanie wymaganych parametrów.

Odp.: Zamawiający preferuje kolumnę prostą, ale jej parametry zostaną doprecyzowane na etapie postępowania zakupowego planowanego do przeprowadzenia przez Zamawiającego.

17. Prosimy o doprecyzowanie czy kolumna podstawowej opieki nadzoru ma być wyposażona w ramiona, ponieważ w opisie urządzenia pojawiają się sprzeczne zapisy, np.: „Przeguby i odpowiadające im przyciski sterujące hamulcami oznaczone tym samym kolorem oraz symbolem” – sugeruje kolumnę z ramionami, co byłoby spójne z rzutem „GM-01 - SOR BRZEZINY -gazy medyczne”. Natomiast zapis: „Kolumna nie wyposażona w ramiona” jest zaprzeczeniem powyższego. Prosimy zatem o jednoznaczne wskazanie wymaganych parametrów

Odp.: Zamawiający preferuje kolumnę prostą, ale jej parametry zostaną doprecyzowane na etapie postępowania zakupowego planowanego do przeprowadzenia przez Zamawiającego.

18. Prosimy Zamawiającego o informację, czy instalacje gazów medycznych należy wpiąć w istniejący pion gazów medycznych? Jeśli nie, to czy w zakresie niniejszego postępowania należy przewidzieć poprowadzenie nowych pionów?

Odp.: Instalację gazów medycznych należy wpiąć w istniejący pion gazów medycznych.

19. SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 5 Z ZESTAWU NR 2

Czy w pomieszczeniu pojazdu dla karetek należy uwzględnić nowe odwodnienie? Jeżeli tak, to 1 czy 2 sztuki.

BYŁO: Odp.: Tak, 2 sztuki, w miejscu istniejącego odwodnienia

JEST: Odp.: tak, 1 sztukę, w miejscu istniejącego odwodnienia.